

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int. n° 76 del 31/07/2018
N° 485 del 01/08/2018

OGGETTO: :Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione della rete idrica Comunale., nelle vie: a) Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine “Sciacca” , b) Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo Sportivo; c) G. Garibaldi in prossimità del ponte sul torrente S. Beatrice d) Umberto in prossimità del civico 87.

Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima.

CODICE CIG: Z9F248A736

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che: a seguito di segnalazione del Comando della Polizia Locale il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi e il geom. Francesco Lo Giudice , hanno effettuato sopralluoghi in data 23/07/2018 , in via Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine “Sciacca” , in via Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo Sportivo, in via G. Garibaldi in prossimità del ponte sul torrente S. Beatrice ed in via Umberto in prossimità del civico 8, constatando fuoriuscita dalla rete idrica comunale di acqua potabile ;

ATTESO che la fuoriuscita di acqua potabile sulle strade di pubblico transito può causare danni all'incolumità pubblica (veicoli che percorrono tali strade) e interruzione di pubblico servizio (erogazione acqua potabile);

DATO ATTO CHE : è stato ritenuto necessario e opportuno ricorrere alla riparazione delle sopraccitate perdite;

VISTO: il verbale di somma urgenza redatto dal competente UTC in data 31/07/2018 , prot. 8633, con il quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 6.951,09 comprensiva di IVA al 22 % pari ad Euro 1.253,47;

DATO ATTO: che l'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 23/07/2018

VISTO: il D.L.vo n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA: la L.R. n 12 del 12/07/2011 e ss. mm. ed ii.

VISTA la determina Sindacale n° 34 del 29/12/2017 con la quale veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa


DI APPROVARE: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione della rete idrica Comunale., nelle vie: a) Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine “Sciacca” , b) Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo Sportivo; c) G. Garibaldi in prossimità del ponte sul torrente S. Beatrice d) Umberto in prossimità del civico o.

DI DARE ATTO: che i sopraccitati lavori sono stati affidati direttamente alla ditta:S. L.F. Costruzioni s.n.c. di Patanè Leonardo e C. , operatore presente sui luoghi ed iscritto al ME.PA, con sede in via Lapide Nuova n° 1 – 95011 Calatabiano P.IVA 0462541087, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi.

DI DARE ATTO altresì che non si può procedere alla regolarizzazione della spesa di Euro 6.951,09 per le motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaria prot. 8527 del 27/07/2018

DI DISPORRE: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Comune.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Salvatore Leonardi)





COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

Calatabiano li 31/07/2018

prot. 8633

Al Responsabile Area Tecnica
Sede

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA
(art. 163 D.Lgs n. 50/2017 e ss.mm.ii.)

A seguito di segnalazione del Comando della Polizia Municipale i sottoscritti arch. Salvatore Leonardi e geom. Francesco Lo Giudice si sono recati, nelle vie Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine "Sciacca", nella via Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo sportivo comunale, in via G. Garibaldi in prossimità del Ponte sul Torrente S. Beatrice, ed in via Umberto in prossimità del civico 87, constatando la fuoriuscita dalla rete ibrica comunale di acqua potabile.

Si è pertanto ritenuto opportuno ricorrere alla riparazione delle sopracitate perdite per non causare danni all'incolumità pubblica (veicoli che percorrevano tali strade) e interruzione di pubblico servizio (erogazione acqua potabile).

Poiché gli interventi rivestono carattere di urgenza, dopo un'indagine di mercato, è stata redatta la seguente perizia di stima ed incaricata la ditta S.L.F. Costruzioni s.n.c. di Patanè Leonardo e C., operatore presente sui luoghi ed iscritto al ME.PA, con sede in via Lapide Nuova n° 1 - 95011 Calatabiano P.IVA 04625410875 ad effettuare gli interventi necessari volti alla eliminazione dell'inconveniente.

1) Via Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine "Sciacca".

a) Scavo con escavatore per la ricerca della perdita e ricolmo dello scavo	ore 5 x Euro 66,62 =	Euro	333,10
b) Manodopera per scavo, sistemazione perdita, ricolmo scavo e il ripristino della sede stradale con materiale bituminoso.			
Operaio Specializzato	ore 14,00 x Euro 25,24 =	Euro	353,36
Operaio Qualificato	ore 16,00 x Euro 23,46 =	Euro	375,36
Operaio Comune	ore 16,00 x Euro 17,04 =	Euro	272,64
c) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita N° 1 Valvola a sfera e raccordo da 2 pollici, n° 2 giunti rapidi da 2 pollici in polietilene da diametro 90, sabbia, calcestruzzo e botola in ghisa da cm. 40 x 40:		Euro	250,00
d) Trasporto materiale di risulta, compreso l'ingresso in discarica		Euro	70,00
Sommano		Euro	1.654,46
Utile di Impresa + Spese generali (10% + 13)		Euro	380,53
Sommano		Euro	2.034,88
Iva al 22%		Euro	447,70
Sommano i lavori in totale		Euro	2.482,69

2) Via Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo sportivo comunale.

a) Scavo con escavatore per la ricerca della perdita e ricolmo dello scavo	ore 7 x Euro 66,62 =	Euro	466,34
b) Manodopera per scavo, sistemazione perdita, ricolmo scavo e il ripristino della sede stradale con materiale bituminoso.			
Operaio Specializzato	ore 16,00 x Euro 25,24 =	Euro	403,84
Operaio Qualificato	ore 20,00 x Euro 23,46 =	Euro	469,20
Operaio Comune	ore 10,00 x Euro 17,04 =	Euro	170,40
c) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita			
N° 1 Valvola a a sfera e n° 1 raccordo da 4 pollici,			
n° 1 botola in ghisa da cm. 40 x 40, sabbia e calcestruzzo		Euro	170,00
d) Trasporto materiale di risulta, compreso l'ingresso in discarica		Euro	70,00
e) Trasporto, fornitura e messa in opera materiale bituminoso		Euro	70,00
	Sommano	Euro	1.819,78
Utile di Impresa + Spese generali (10% + 13)		Euro	418,54
	Sommano	Euro	2.238,32
	Iva al 22%	Euro	492,43
	Sommano i lavori in totale	Euro	2.730,75

3) Via G. Garibaldi in prossimità del Ponte sul Torrente S. Beatrice.

a) Manodopera sistemazione perdita,			
Operaio Specializzato	ore 2,00 x Euro 25,24 =	Euro	50,48
Operaio Qualificato	ore 3,00 x Euro 23,46 =	Euro	70,38
Operaio Comune	ore 2,00 x Euro 17,04 =	Euro	34,08
f) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita			
Tubo in polietilene diametro 32 e n° 2 raccordi da diametro 32		Euro	15,00
	Sommano	Euro	169,94
	Iva al 22%	Euro	37,38
	Sommano i lavori in totale	Euro	207,32

4) Via Umberto in prossimità del civico 87.


a) Scavo con escavatore per la ricerca della perdita e ricolmo dello scavo	ore 5 x Euro 66,62 =	Euro	333,10
b) Manodopera per scavo, sistemazione perdita, ricolmo scavo e il ripristino della sede stradale con materiale bituminoso.			
Operaio Specializzato	ore 8,00 x Euro 25,24 =	Euro	201,92
Operaio Qualificato	ore 10,00 x Euro 23,46 =	Euro	234,60
Operaio Comune	ore 5,00 x Euro 17,04 =	Euro	85,20
c) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita			
N° 1 Passante a sfera da ½ pollice n° 1 gomito da ½ pollicei,			
n° 1 raccordo in polietilene, sabbia e calcestruzzo		Euro	15,00
d) Trasporto materiale di risulta, compreso l'ingresso in discarica		Euro	50,00
e) Trasporto, fornitura e messa in opera materiale bituminoso		Euro	100,00
	Sommano	Euro	1.019,82
Utile di Impresa + Spese generali (10% + 13)		Euro	234,55
	Sommano	Euro	1.254,37
	Iva al 22%	Euro	275,96
	Sommano i lavori in totale	Euro	1.530,33

Calatabiano

I Tecnici Comunali



Arch. Salvatore Leonardi



(geom. Francesco Lo Giudice)

Il sottoscritto Patanè Leonardo n.q. di legale rappresentante della S.L.F. Costruzioni s.n.c. di Patanè Leonardo e C: , , dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 28.12.2000 n. 445, il possesso dei requisiti generali ed in particolare a e di non incorrere in casi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

S.L.F. Costruzioni snc
di Patanè Salvatore
e Patanè Leonardo
Via Lapide Nuova n. 1 - 95011 Calatabiano (CT)
P. IVA e C.F.: 04625410875



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

***** Servizi Finanziari *****

e-mail: ragioneria@comune.calatabiano.ct.it

Al Responsabile dell'Area Tecnica

E p.c.

Al Segretario Comunale

LL.SS.

Oggetto: Riscontro note prot. nrr. 8062 e 8103 del 17.07.2018 – Mancanza disponibilità finanziaria

Con la presente si comunica che, il capitolo 10940301 del redigendo bilancio di previsione 2018 - 2020 esercizio finanziario 2018, su cui imputare la spesa presenta la disponibilità finanziaria di € 1.072,70.

Il Resp. dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Pennino Rosalba)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93

COMUNE DI CALATABIANO
Ufficio Protocollo
Protocollo N. 0008527/2018 del 27/07/2018